

长治市生态环境局沁源分局

沁环函字[2021]19号

长治市生态环境局沁源分局 关于山西立惠牧业千头牛规模养殖项目 环境影响报告书的批复

山西立惠牧业有限责任公司：

你公司报送的《关于〈山西立惠牧业千头牛规模养殖项目〉环境影响报告书〉报批申请》及相关承诺文件已收悉。根据建设项目环境保护管理的有关规定及山西省告知承诺制，现对《山西立惠牧业千头牛规模养殖项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）批复如下：

一、项目概况

山西立惠牧业千头牛规模养殖项目（项目代码：2104-140431-89-01-748166）位于沁源县赤石桥乡榆坪村西北侧1000m处，项目总占地面积111.66亩。该项目为肉乳兼用养牛项目，符合国家产业政策。项目建设内容及规模：本次新建项目为能繁母牛养殖，办公储料区建设内容主要包括办公楼、宿舍楼、更衣室、消毒室、科技馆和门卫室，以及干草库、青储窖等；养殖场建设内容主要包括牛舍、运动场、干粪堆场、固液分离间及黑膜沼气池等，项目年出栏牛

1500 头，存栏 2500 头。本项目总投资 10000 万元，环保投资 225.5 万元。

二、建设项目施工期和营运期环境保护要求

在严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到缓解或控制。我局原则上同意《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

(一) 加强施工期生态环境保护措施。严格落实《报告书》中施工期的废气、废水、噪声和固体废物等污染防治措施，施工工地要做到“六个百分之百”。

(二) 强化大气污染防治措施。严格按照《报告书》的要求落实大气污染防治措施，牛舍恶臭采取舍内通风、及时清粪、喷洒除臭剂；集水池、固液分离机房及平台、黑膜池加盖密闭并喷洒除臭剂；场区及场界周边加强绿化；饲料车间密闭，设置集尘罩和袋式除尘器，经 15 米高排气筒排出厂区；设置空气能热泵和一台 0.5 吨电锅炉用于供暖；场区道路全部硬化。

(三) 严格落实水污染防治措施。建设黑膜沼气池一座，总容积 8000m³。废水经“收集池+固液分离机+黑膜沼液储存池（兼作厌氧发酵池）”工艺处理，经过无害化处理后的沼液用于农田施肥，非灌溉期储存于沼液储存池，废水综合利用，不外排；厂区实施雨污分流，分区防渗，企业要加强管理，实现全部无害化综合利用。

(四) 落实固体废物分类处置措施。牛粪采用干清粪方

式清理，日产日清，与沼渣堆肥发酵无害化处理后还田；病死牛尸体设置规范化填埋井填埋处置；设置一处15m²危废暂存间，医疗废物、废油桶等暂存后，定期由有资质单位收集处置。

(五) 加强噪声源治理。采用低噪声设备，加强隔声降噪和基础减振措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1类标准。

(六) 按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)规定，严格落实养殖区、污水处理工程、堆肥车间等区域的防渗措施，并按照《报告书》提出的环境监测计划加强对地下水和土壤的日常监测。

(七) 强化环境风险防范措施。你单位要建立科学、合理、有效的环境风险防范与应急管理体系，落实各项环境风险防范和处置措施，加强工作人员相关培训，确保事故状况下对环境造成的不利影响可控。

(八) 认真履行《报告书》制定的环境管理和监测计划，项目实施必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

(九) 你公司要自觉接受各级生态环境部门的监督检查。

长洽市生态环境局沁源分局 (借章)

2021年9月8日 行政审批专用章

